EIS
BELLA STOCK
ARCHITECTURE EXPERIMENTALE

ARCHITECTURE ET RÉEMPLOI

Nouveau territoire

d'économie circulaire

LE CONCEPT

LA MINE URBAINE

37 millions de Tonnes

C'est la part de déchets que nous ciblons pour le réemploi, il s'agit des déchets inertes et non-dangereux issus du bâtiment.

Chiffre : Ademe, 2010

LA MINE URBAINE : DES MODELES TECHNICO-ECONOMIQUES A IMAGINER

Comment puiser dans les propres ressources d'un territoire pour permettre son renouvellement ?

Des filières de réemploi à structurer en fonction du contexte et des gisements

- comme compétences supplémentaires aux démolisseurs et recycleurs
- comme nouveaux métiers pour les structures de l'insertion par l'activité économique
- comme évolution de savoir-faire pour les opérateurs de la construction

NOMBRE D'ETP POUR 10 000 T DE DÉCHETS TRAITÉS

Nombre d'ETP pour 10 000 Tonnes de déchets
Source : Ordif, Observatoire des ressourceries

LA MINE URBAINE : LE DIAGNOSTIC RESSOURCES

Comment puiser dans les propres ressources d'un territoire pour permettre son renouvellement ?

Comment commander, prescrire et mettre en oeuvre de façon industrielle et territoriale le non-standard ?

L'outil premier de l'architecte, et de la conformité d'un produit de réemploi : le diagnostic ressources.

3 fonctions :

Caractériser le gisement

Choisir le domaine d'emploi

Définir un cadre logistique et de chantier

The image shows a rectangular, rusted metal object, possibly a piece of industrial equipment or a container, with embossed text that includes 'TOULAINES DU MO...' and 'MONDPOLE'. It is presented as an example of a resource to be characterized and assigned a specific use domain.

— Mur de façade.

Il s'agit d'un assemblage à double face avec une épaisseur de 20 cm. Le liant est composé de béton à la trousse horizontale préfabriquée. Les joints sont réalisés à l'aide de cales métalliques supportant le mortier de remplissage.

Les joints sont en outre à la partie haute du joint extérieur, dans la trousse horizontale de béton, les tringles et leurs courbes.

Une sautoir est réalisé à deux angles extérieurs les panneaux à l'extérieur du joint en béton et un sautoir de suspension en fer plat de 12 mm sur les deux faces avant et arrière des séries d'assemblage.

Photo d'un panneau de façade en sortie d'usine prêt à l'emploi, archive OPH
document réalisé par Bellstock, décembre 2015

Pose d'un élément de plancher sur une tour type R+15, on note la présence d'ergots qui servent de point d'accroche pour le levage puis d'armature pour le chaînage des ensembles murs de refend plancher. Détail d'assemblage murs de refend, plancher.
document réalisé par Bellstock, décembre 2015

Domaine d'emploi visé

Fiche technique : opus incertum

MATERIAU : BETON

VIE 1 cloisons béton de 8cm construction de 1968 à STAINS
 ETAT bon
 NATURE -
 DENSITE -
 MASSE SURFACIQUE -

Quantité m3/m2/Q
 fin de prépa 1 SO

Quantité m3/m2/Q
 fin de prépa -

EXIGENCES géométriques
 GENERALITES
 Moins de 25kg si manutention manuelle
 Epaisseurs :
 2cm < épaisseur < 6cm piéton
 épaisseur > 6cm voirie léger et plus
 différence entre 2 mesurages de l'épaisseur sur une même dalle < 3mm.
 gabarits entre 20 et 40cm.
 Planéité et courbure

EXIGENCES mécaniques
 -Porosité selon NF EN 1936
 -Abrasion selon NF EN 14157
 o Usage individuel ≤ 42 mm
 o Usage collectif modéré ≤ 32 mm
 o Usage collectif intense ≤ 22 mm
 Et en plus pour l'extérieur :
 -Géllivité selon NF EN 12371 dépend de la zone de gel (24 à 96 cycles)
 -Glissance selon NF EN 14231 en milieu humide > 35

AUTOCONTROLE

COMPOSANT D'OUVRAGE : OPUS INCERTUM JOINT SEC

SOLLICITATIONS d'environnement et d'usage du composant d'ouvrage
 résistance à la rupture en traction par fendage (MPa) et résistance en flexion
 résistance aux charges d'exploitation
 résistance aux agressions climatiques,
 résistance à la glissance.

DTU DTU 43.1 — Travaux de bâtiment Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine
 NF P 98-335 Chaussées urbaines Mise en oeuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle
 norme NF EN 1336 spécifique aux pavés de voirie en béton : ces normes définissent notamment la résistance caractéristique à la rupture par fendage minimale, la résistance aux agressions climatiques, résistance à la glissance, la différence maximale d'épaisseur sur un même pavé (2 à 3 mm), les dimensions de joints entre pavés (2 à 4mm; si plus épais, étude spécifique à prévoir sur la nature du matériau de jointement). Il n'y a pas de prescription sur la dimension des pavés.
 NF EN 13 242 (sable de lit de pose)

REGLES de CALCUL pas de spécificités liées à l'ouvrage

EVOLUTIONS POSSIBLES VERS UNE REGLE PROFESSIONNELLE

DETAIL DE MISE EN OEUVRE

PLAN

COUPE

Mise en oeuvre pavé béton sur lit de sable joints sec ou dalle

- A : pavé béton épaisseur > 6cm
 - B : lit de sable 6cm mini
 - C : étanchéité
 - D : terrain
 - E : joint sec sable 0,5mm passé au balai (avec incrustation de graines)
 - F : bordure bois ou cornière métal
- usage nécessaire d'une plaque vibrante
 pas de contrainte de largeur de joint si opus incertum

0 10cm 50cm

LA MINE URBAINE : S'ADAPTER A L'EXISTANT

L'optimisation des ressources et la synergie de chantiers permettent le réemploi et le détournement de matériaux en architecture

LA MINE URBAINE : COLLECTER POUR CONSTRUIRE

Les collectes sont issus de diverses typologies de gisement :

- surplus fournisseurs
- dépose en réhabilitation lourde
- déconstruction partielle
- démolition sélective

Abattage

1er Tri

Broyage

2ème Tri

Concassage

3ème Tri

Morceaux béton

Gravats béton

Fers à béton

Gravats béton

Gravats béton (petite taille)

Gravats béton (moyenne taille)

Gravats béton (grande taille)

Fers à béton

LE BATIMENT VUE COMME UN GISEMENT

LES MATERIAUX ISSUS DE LA DEMOLITION

LES PISTES DE REEMPLOI

Fragment de façade d'un bâtiment de casernement

- ardoise
- panne
- brique
- moellons (schiste et gneiss)
- appuit
- voulin
- soubassement
- bordure
- pavé

Matériaux ciblés pour le réemploi

REVÊTEMENT DE SOL MURS ET MURETS

muret en pierre banchée

enrochement

chemin de pluie

pavage

cheminement

Composants d'ouvrage

banc

mur de soutènement ou à bossage

LES FILIERES

PRESCRIRE : L'expertise et le diagnostic flèche en amont de toute opération le lieu et l'usage du réemploi, évitant ainsi le statut déchet et offrant des garanties au produit créé.

REALISER : Le déroulement des étapes de réemploi (collecte, valorisation, écoulement, réemploi) permet de passer d'un composant ou matériau obsolète à un nouveau produit de construction.

Des guides techniques de bonne pratique sont co-construits avec le CSTB

REPAR – Le réemploi dans l'architecture

expertise réemploi
DIAGNOSTIQUER

Composition du bâti, structure béton

Elements de structure à l'échelle

Valorisation de la matière

Etat de la matière à la réception

Produits

- Mettre
- Bloc
- Poutre deux toits plates eq. 150mm
- Cable deux toits plates eq. 150mm
- Cable deux toits plates eq. 150mm
- Cable deux toits plates eq. 150mm
- Coupe

REPAR – Le réemploi dans l'architecture

expertise réemploi
PRESCRIRE

schéma de réemploi des éléments d'assemblage

Assemblage Mobilier urbain - Coupe BB
éch. 1/2

REPAR – Le réemploi dans l'architecture

expertise réemploi
ACTIVER

REPAR – Le réemploi dans l'architecture

Conception à partir d'un matériau de seconde vie

- > relevé géométrique
- > auto-contrôles attendus
- > vérification réglementaire

Pièces graphiques et Pièces écrites du projet

MATERIAU BRUTE

COMPOSANT COUVERTURE MECANIQUE PERFOREE

DETAIL DE MISE EN ŒUVRE

PLAN ET REPERAGE COUPE MISE EN ŒUVRE

COUPE ANNEE DE STAGE

REPAR – Le réemploi dans l'architecture

Les étapes clés

LES FILIERES : LA FENETRE BOIS

Ici, réemploi de fenêtres bois issues d'une réhabilitation de logements sociaux en façade légère.
Chantier démonstrateur à L'île-Saint-Denis, Actlab.

Processus de réemploi de fenêtres bois double vitrage pour la création de composants de façade légère et de bardages horizontaux et verticaux

Entrée des fenêtres usagées par les entreprises en charge des déposes en réhabilitation thermique.
Réception si conditionnement : sur rack et sans poignée

Opérations avant stockage

Test au lambdamètre, relevés et numérotation.
Les fenêtres peuvent être soit conservées intègres, soit conservées pour leur bois simplement

Classement par nomenclature adaptée des fenêtres conservées intègres

Choix 1
Nettoyage vitrage, pose film protecteur sur le vitrage

Choix 2
Briser le vitrage déparclosé puis séparer le métal du verre

Stockage

Opérations préalables au réemploi

Extraction des parties métalliques: paumelles, crémones, et autres quincailleries

Choix 1
Remplissage par des tourillons et des rossignols

Evacuation des chutes

Fabrication du nouveau produit

Délimitage

Choix 1
type de coupe pour mur en façade légère

Choix 2
type de coupe pour bardage

Choix 1 - détail

Ponçage en fonction du traitement final voulu

Pose des compribandes (triple action et pose en tunnel)

Création du composant de façade légère : Mise en oeuvre d'une ossature bois pour assemblage des fenêtres deux à deux

Nettoyage et raitement de finition.

Conditionnement et stockage

Choix 1

Choix 2

Sortie des commandes pour mise en oeuvre sur chantier

LES FILIERES : LA BRIQUE

Ici, réemploi de briques issues d'une démolition en maçonnerie paysagère.

Chantier école avec Halage à Stains,
la Ferme des possibles.

LES FILIERES : LA BRIQUE

Impact économique de la filière, modélisée par le CSTB

Création d'emploi (jours) pour 10 000 briques			
Briques en réemploi		Briques neuves	
0.79 E ht		0.90 E ht	
Emplois créés pour 10000 briques réemployées		Emplois détruits pour 10000 briques neuves	
études amont	0,10	Transport des matériaux réemployés	- 0,05
Tri mécanique (préparation 1)	0,17	Traitement des matériaux	0,60
stockage	-	fabriqation des matériaux neufs	5,00
Transformation des matériaux (préparation 2)	210,40	transport matériaux neufs	2,31
TOTAL	211	TOTAL	8

Impact très marqué sur l'emploi local

LES FILIERES : LE BETON

Ici, réemploi de béton issues d'une démolition en NPNRU en façade légère.

Chantier mixte traditionnel et d'apprentissage (avec la Régie de Quartier de Stains), Clos Saint Lazare.

LES FILIERES : PLUS VALUE SOCIALE

Etude de la filière béton avec l'OPH 83

- Nouvelle gouvernance pour la MOA
- Nouveaux métiers pour les structures d'insertions
- Nouvelles compétences pour les démolisseurs - concasseurs

Hypothèse briques pleines

Coût des étapes évitées par m ²	prix
TOTAL, procédé constructif classique	333,5 €

total jours supplémentaires travaillés pour 100m2 façade	
études amont	0,2
abattage	5,1
transport	1,5
transformation	7,1
intégration dans le projet neuf	17,4
TOTAL	31,3

-77e

Coût des étapes supplémentaires par m ²	prix
TOTAL, procédé constructif en "réemploi"	255,6 €

LES FILIERES : ENSEIGNER LE REEMPLOI

Transmission et intégration des savoirs :

Travail étudiants sur l'OPUS INCERTUM (Master ENSAPB, option Réemploi)

LES PLATEFORMES

Ici, un équipement de chantier dédié au réemploi sur la Zac de l'éco-quartier Fluvial de L'Île-Saint-Denis : ACTLAB.

LES PLATEFORMES : ACTLAB

Un laboratoire du réemploi qui rayonne à l'échelle de la collectivité et un lieu en fort lien avec les chantiers de la ZAC.

Egalement, une plateforme d'apprentissage où se croisent artistes en résidences, étudiants en architecture, salariés d'associations voisines en insertion. Le jardin en permaculture interroge la re-génération des sols inertes.

LES PLATEFORMES : ACTLAB

Un laboratoire ouvre culturellement le chantier, ici avec une transformation éphémère en un parc urbain.

LES PLATEFORMES : ACTLAB

Un laboratoire du réemploi qui s'ouvre hors les murs, pour réinterroger l'espace public délaissé

LES PLATEFORMES : FABRIQUE DU CLOS

Un pilotage en cout global pour la MOA

Un MOE qui travaille à l'orchestration d'une démolition, d'une recyclerie, d'un construction

Des entreprises qui vendent un service de préparation sans évacuation ou fourniture de produit

LES PLATEFORMES : FABRIQUE DU CLOS

Une plateforme d'apprentissage
en co-gestion par la Régie de Quartier

LES PLATEFORMES : FABRIQUE DU CLOS

Une délégation de gestion sur les temps estivals aux associations de quartier

LES PLATEFORMES : MOBILAB

Ici, un village d'artisan temporaire dédié à la fabrique sur mesure de la ville, au coeur de 4 ZAC à Bobigny

LES PLATEFORMES : MOBILAB

Hors les murs, une intervention en échaffaudage. Festival Partir en livre, 2016

LES PLATEFORMES : L'USINE MOBILE

Ici, un nouveau travail de Bellastock, l'usine mobile qui se déplace sur site pour produire des briques BTC à partir des terres des déblais.

L'USINE MOBILE DE MATÉRIAUX TERRE CRUE

Outil développé en lien avec un écosystème d'acteurs locaux.

Blocs de Terre Comprimée (BTC) et enduits de terre crue.

CRATerre / Bellastock

Avec l'engagement et la participation de ASterre / SNED - Doyère déconstruction /
Entreprises de l'ESS - Halage, ApijBAT / Plaine Commune - Intercommunalité et SEM

Amateur Studio - Wang Shu
Musée d'histoire de Ningbo

Ningbo, Chine, 2005

Merci.
julie.benoit@bellastock.com